

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล ๑๑ หมู่ที่ ๓ โดยการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๒๒๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๑๗.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงยืน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๒๒๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๑๗.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๔๕,๑๖๗.๔๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายวีระพล วิชาภา กรรมการ

๗.๓ นางสาวพรไพฑูรย์ ไชยศาสตร์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณประจำปี 2567 ประเภทงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 11

ปริมาณงาน ยกระดับถนน คสล. กว้าง 5.0 ม. ยาว 100.0 ม. หน้า 0.15 ม. และกว้าง 4.0 ม. ยาว 18.0 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 572.0 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.4 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม 226.0 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.6 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม 17.0 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล 11 บริเวณสามแยกหลังวัดปัจจิม หมู่ 3 และหมู่ 4

หน่วยงานออกแบบ กองช่างเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงยืน

สรุปคำนวณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4, ปร.4(พ) จำนวน 2 แผ่น

สรุปคำนวณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	845,167.42	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	845,167.42	
	ราคากลาง	845,167.42	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	845,167.42	
	(ตัวอักษร) (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายสุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีระพล วิชาผา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพรไพฑูรย์ ไทยศาสตร์)

เห็นชอบ (นายสยาม กุหนองโอง)

รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเชียงยืน

ลงชื่อ ผู้คำนวณราคา

(นายวีระพล วิชาผา)

อนุมัติ (นายชาญวิทย์ พุดบุจี)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงยืน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 11
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล 11 บริเวณสามแยกหลังวัดปัจจิม หมู่ 3 และหมู่ 4
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงยืน
 สรุปคำนวณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 สรุปคำนวณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4(พ) จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาทุน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	329,442.60	1.3642	449,425.59	
2	ประเภทงานชลประทาน	293,266.00	1.3392	392,741.83	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าทดสอบวัสดุ)			3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0	%		
	เงินประกันผลงานหัก	0.0	%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.0	%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0	%		
	รวมเป็นเงิน			845,167.42	
(ตัวอักษร) (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบบสองสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายสุรินทร์พิศุทธิ์ ยิงสิริสุข)

ลงชื่อ ผู้คำนวณราคา
 (นายวีระพล วิชาผา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวีระพล วิชาผา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวพรไพฑูริย์ ไชยศาสตร์)

ใบแสดงปริมาณวัสดุ ราคางานก่อสร้างทาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 11

สถานที่ ถนนสุขาภิบาล 11 บริเวณสามแยกหลังวัดปัจจิม หมู่ 3 และหมู่ 4

ปริมาณงาน ยกระดับถนน คสล. กว้าง 5.0 ม. ยาว 100.0 ม. และกว้าง 4.0 ม. ยาว 18.0 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 572.0 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.4 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม 226.0 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.6 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม 17.0 ม.

คำนวณราคา ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงยืน (คัดลอกแบบ)

คำนวณราคาเมื่อ 19 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงทาง							
	งานรื้อถอน							
	- งานรื้อผิวคอนกรีต (บริเวณรอยต่อถนน คสล. จำนวน 4 จุด)	ตร.ม.	79.00	109.00	8,611.00	1.3642	148.70	11,747.13
	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 0.4 ม.	ม.	195.00	25.00	4,875.00	1.3642	34.11	6,650.48
	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 0.6 ม.	ม.	15.00	37.00	555.00	1.3642	50.48	757.13
	งานยกระดับถนน							
	- งานดินถม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	254.40	193.00	49,099.20	1.3642	263.29	66,981.13
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	38.60	489.00	18,875.40	1.3642	667.09	25,749.82
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. กว้าง 4.0 ม. (ยาว 8, 10 ม.)	ตร.ม.	72.00	408.00	29,376.00	1.3642	556.59	40,074.74
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. กว้าง 5.0 ม. (ยาว 100 ม.)	ตร.ม.	500.00	406.00	203,000.00	1.3642	553.87	276,932.60
	- Expansion Joint (ทุกๆ 50.0 ม.)	ม.	23.00	157.00	3,611.00	1.3642	214.18	4,926.13
	- Contraction Joint (ทุกๆ 10.0 ม.)	ม.	40.00	76.00	3,040.00	1.3642	103.68	4,147.17
	- Longitudinal Joint (ถนนกว้างเกิน 4.0 ม.)	ม.	100.00	61.00	6,100.00	1.3642	83.22	8,321.62
	งานวางท่อระบายน้ำ							
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.4 ม. ชั้น 3	ม.	213.00	675.00	143,775.00	1.3392	903.96	192,543.48
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 0.6x0.6 ม. ฝา คสล.	บ่อ	21.00	3,699.00	77,679.00	1.3392	4,953.70	104,027.72
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 0.6x0.6 ม. ฝา ตะแกรงเหล็ก	บ่อ	4.00	5,257.00	21,028.00	1.3392	7,040.17	28,160.70
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.6 ม. ชั้น 3	ม.	15.00	1,152.00	17,280.00	1.3392	1,542.76	23,141.38
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 0.8x0.8 ม. ฝา คสล.	บ่อ	-	9,075.00	-	1.3392	12,153.24	-
	- บ่อพัก คสล. ขนาด 0.8x0.8 ม. ฝา ตะแกรงเหล็ก	บ่อ	3.00	11,168.00	33,504.00	1.3392	14,956.19	44,868.56
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- ป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00	300.00	300.00	1.3642	409.26	409.26
	- ป้ายเหล็กถาวร	ป้าย	1.00	2,000.00	2,000.00	1.3642	2,728.40	2,728.40
					622,708.60		รวม	842,167.42
								ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนและหลังดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย
								เพื่อค่าวัสดุผันผวน 5%
								ตัวอักษร (-แปดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบบสองสตางค์-) รวมเป็นเงิน
								842,167.42

หมายเหตุราคาวัสดุอ้างอิงตามราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน และบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม พ.ศ.2566

มิถุนายน 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายสุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข)

ลงชื่อ ผู้คำนวณราคา
(นายวีระพล วิชาผา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวีระพล วิชาผา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวพรไพฑูรย์ ไชยศาสตร์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมหาสารคาม
 โครงการ ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 11
 สถานที่ ถนนสุขาภิบาล 11 บริเวณสามแยกหลังวัดป่าจิม หมู่ 3 และหมู่ 4

คำนวณราคาเมื่อ 19 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบวัสดุเหล็กเสริม	4.00	ชุด	2,000.00	
2	ค่าทดสอบวัสดุคอนกรีต	2.00	ชุด	1,000.00	
ตัวอักษร (-สามพันบาทถ้วน-) รวมเป็นเงิน				3,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายสุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข)

ลงชื่อ ผู้คำนวณราคา
 (นายวีระพล วิชาผา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวีระพล วิชาผา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวพรไพฑูรย์ ไชยศาสตร์)